TYP DRZWI		DS4		DS5		DS6		DS6	
NUMER NA RYSUNKU		4P		5P		6P		6.1P	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		wewnętrze		wewnętrze		wewnętrze		wewnętrze	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA									
									
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	800		950		900		900	
	H	2000		2000		1900		1900	
lewe/prawe		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
POZIOM −2	ILOŚĆ :	0	1	0	1	0	1	0	0
POZIOM −1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	1	0	1
POZIOM 0	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE:	0	1	0	1	0	2	0	1
odporność ogniowa		EIS30		EI60		EIS30		EI60	
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe		stalowe		stalowe	
		drzwi płaszczowe, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczowe, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczowe, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczowe, jednoskrzydłowe pełne	
szklenie		–		–		–		–	
wyposażenie		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		samozamykacz z otwarciem do 180°, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem	
informacje dodatkowe		–		–		–		–	
wymagania izolacyjności termicznej		–		–		–		–	
wymagania izolacyjności akustycznej		–		–		–		–	
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:									

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34−200
SUCHA BESKIDZKA

BIURO
ARCHITEKT
KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
ZD2	ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA	
1:50	
KOD	BRANŻA / STADIUM
2607/ A	ARCHITEKTURA / PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07	mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacje przez projektanta
2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.
3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.
4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przegotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.
5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.
7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

DATA .09.2026	INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJACYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD−KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJACYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.